

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยอภัยพัฒนา ๕
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองเรือ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขปโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยอภัยพัฒนา ๕
มีรายละเอียดดังนี้

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๕ เมตร ทั้งสองข้าง รวมความยาว
๔๐๐.๐๐ เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ ว่าที่ร้อยโทสรเดช ลักษณะ ประธานกรรมการ

๖.๒ นายฉลอง งามแก้ว กรรมการ

๖.๓ นายมัธยม แดนแก้ว กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ

ที่ ขก ๖๕๐๓/ ๑๑๕

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

เรื่องเดิม

๑.คำสั่งเทศบาลตำบลหนองเรือ ที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๒.บันทึกข้อความ กองช่าง ที่ ขก ๖๕๐๓/๙๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๓.บันทึกข้อความ เทศบาลตำบลหนองเรือ ที่ ขก ๖๕๐๒.๑๓/๙๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดราคากลางใหม่สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเท็จจริง

กองช่าง ได้รับแจ้งจากกองคลังว่าราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอภัยพัฒนา ๕ ได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการกำหนดราคากลางใหม่ เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ ข้อ ๒.๓ โครงการ/งานก่อสร้างใดที่ได้คำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ไว้เกิน ๓๐ วัน และยังไม่เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างให้คำนวณราคากลางใหม่โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่นี้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการตามข้อเท็จจริง กองช่าง เทศบาลตำบลหนองเรือ โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงกำหนดราคากลางใหม่ในโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอภัยพัฒนา ๕ เป็นเงินจำนวน ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดปรากฏตามแบบ พร.๔ และ พร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ และขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้เป็นราคากลางในการจัดจ้าง ต่อไป



ว่าที่ร.ท.


(สุรเดช ลักษณะ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายฉลอง งามแก้ว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายมัธยม แดนแก้ว)

กรรมการ

นายประสงค์ ศรี...
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

11 0 ต.ก. 2561

11 ต.ก. ๖

สรุปผลการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.5

โครงการ

: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายกัยพัฒนา 5

สถานที่ดำเนินการ


ประมาณราคาเมื่อ

: ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ราคารับมัติเซล 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,476,579.40	1.3042	1,925,754.85	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ค่าป้ายโครงการ			-	
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,925,754.85	
	คิดค่าดำเนินการเพียง			1,925,000.00	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					
ปริมาณงาน 1 หน่วย					
เฉลี่ยราคาประมาณ					

ว่าที่ร้อยโท  ประธานกรรมการ
(สุรเดช ลักษณะ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..ว่าที่ร้อยโท ...เห็นชอบ
(สุรเดช ลักษณะ)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายฉลอง งามแถม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ...อนุมัติ
(นายประสงค์ ศรีวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมัธยม แดนแก้ว)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

ใบประมาณราคาประกอบารตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

ปริมาณงาน

: ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายระยะพัฒนา 5
: ขยายระยะพัฒนา 5 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

: ถนนคสล.กว้าง 6.00 ม. ยาว 200 ม. หน้า 0.15 ม. พร้อมพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.55 ม. ทั้ง 2 ด้าน ความยาวรวม 400 ม.

ประมาณราคามือ

: ตุลาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมันดีเซล 29.00 - 29.99 บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานวางระบายน้ำ คสล.								
1	ดินซุด	182.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	18,018.00	18,018.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	439.25	4,392.50	99.00	990.00	5,382.50	
3	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	50.00	ลบ.ม.	1,962.62	98,131.00	436.00	21,800.00	119,931.00	
4	คอนกรีตหยาบ	10.00	ลบ.ม.	1,400.00	14,000.00	398.00	3,980.00	17,980.00	
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	3.992	ตัน	21,051.41	84,037.22	4,100.00	16,367.20	100,404.42	
6	ไม้แบบ	330.00	ตร.ม.	400.00	132,000.00	133.00	43,890.00	175,890.00	
7	ไม้ค้ำยันแบบ	99.00	ตร.ม.	400.00	39,600.00	133.00	13,167.00	52,767.00	
8	ตะปู	107.25	กก.	50.47	5,412.90	-	-	5,412.90	
9	ลวดผูกเหล็ก	119.76	กก.	86.45	10,353.25	-	-	10,353.25	
10	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	266.00	ท่อน	326.17	86,761.22	156.00	41,496.00	128,257.22	
11	สีกินสนิม	319.20	ตร.ม.	30.00	9,576.00	35.00	11,172.00	20,748.00	
12	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.040	ตัน	22,686.92	907.47	4,100.00	164.00	1,071.47	
	งานฝารางระบายน้ำ								
13	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	21.40	ลบ.ม.	1,962.62	42,000.06	436.00	9,330.40	51,330.46	
14	เหล็ก DB Ø 12 มม.	2.841	ตัน	16,869.16	47,925.28	3,300.00	9,375.30	57,300.58	

รท	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ท่อ PVC. Ø 2"	51.30	ท่อน	240.66	12,345.85	-	-	12,345.85	
16	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	266.00	ท่อน	326.17	86,761.22	156.00	41,496.00	128,257.22	
17	สีก้านนิม	319.20	ตร.ม.	30.00	9,576.00	35.00	11,172.00	20,748.00	
18	ลวดผูกเหล็ก	85.23	กก.	86.45	7,368.13	-	-	7,368.13	
	งานถนน คลสิ.								
19	ปรับระดับพื้นทางเดิม	1,200.00	ตร.ม.	-	-	10.30	12,360.00	12,360.00	
20	ทรายหยาบรองพื้นทาง	60.00	ลบ.ม.	439.25	26,355.00	99.00	5,940.00	32,295.00	
21	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	180.00	ลบ.ม.	1,962.62	353,271.60	436.00	78,480.00	431,751.60	
22	เหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	1,200.00	ตร.ม.	28.00	33,600.00	5.00	6,000.00	39,600.00	
23	เหล็ก RB 15 ม.	0.133	ตัน	15,514.02	2,063.36	3,300.00	438.90	2,502.26	
24	แผ่นโฟม 60x120x2 ซม.	6.00	แผ่น	25.00	150.00	-	-	150.00	
25	ค่าบ่มคอนกรีต	1,200.00	ตร.ม.	-	-	8.46	10,152.00	10,152.00	
26	ค่าตัดรอยคอนกรีตและหอยดอยาง	320.00	เมตร	-	-	19.39	6,204.80	6,204.80	
27	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.053	ตัน	16,425.24	870.53	2,900.00	153.70	1,024.23	
28	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.317	ตัน	16,518.69	5,236.42	3,300.00	1,046.10	6,282.52	
29	หินคลุก	1.35	ลบ.ม.	498.44	672.89	13.41	18.10	690.99	
	รวมราคาค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							1,476,579.40	

(ลงชื่อ).....



ประมาณราคา

(นายฉลอง งามแก่น)

ผู้อำนวยการกองช่าง